



Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB

Generella regler för verksamheten på byggarbetsplatsen

Konkreta ordningsregler för arbetet på byggarbetsplatsen

De generella reglerna för Specialistmålarna är sådana övergripande krav som påverkar arbetsmiljön, till exempel avspärningar runt arbetsplatsen, personlig skyddsutrustning, skyddsanordningar, el-, brandsäkerhet med mera. Våra åtgärder kompletteras med konkreta ordningsregler som Byggherren och arbetsplatsens beskaffenhet kräver.

Reglerna påverkar det praktiska arbetet på byggarbetsplatsen och hur byggarbetsplatsen kommer att utformas. De konkreta reglerna är i de flesta fall sådana som detaljutformas av arbetsledningen och Byggarbetsmiljösamordnare för Utförande, BAS-U på byggarbetsplatsen.

Organiseringen av arbetsmiljöarbetet innebär i huvudsak att de som de är ansvariga eller har andra uppgifter i arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen anges med namn och var de kan nås.

Åtgärderna för "arbeten med särskild risk" är den viktigaste delen i Arbetsmiljöplanen. Den kräver både kunskap om hur byggnadsarbete utförs och kunskap om vilka arbetsmiljökrav som gäller. Finns ytterligare risker kompletteras planen med dessa inklusive de åtgärder som vidtas.

Enligt Arbetsmiljölagen 7d§ är den som råder över ett fast driftsställe som är ett gemensamt arbetsställe ansvarig för samordningen. Pågår byggnads- och anläggningsarbeten utses BAS-U som skall samråda med driftställets samordnare.

Vilka åtgärder byggherren och BAS-U vidtar för att beakta detta kan beskrivas till exempel i regler för verksamheten på byggarbetsplatsen.



Regler för verksamheten på arbetsplatsen

Ordning på arbetsplatsen

God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. I personalutrymmen ska ordnings- och skötselöreskrifter noga efterlevas.

Skyddsronder

På denna arbetsplats genomförs skyddsronder.....

Personlig skyddsutrustning

Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhatta ska alltid bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat.

Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras.

Skyddsanordningar

Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig.

Brandfara och brandredskap

Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria.

Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till särskilt anvisad och varningsskyltad plats.

Materialupplag

Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade.

Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!

Besiktningsskrav för maskiner

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall.

Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen.

Besiktningssintyg ska uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där förarbevis krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd.

Bullrande verksamhet

Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten.

Radioapparater etc. får ej medtagas till arbetsplatsen utan BAS-U:s godkännande och får ej användas med störande volym.

Elsäkerhet

Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent. Endast byte av säkringar får utföras.

Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger.

Skadade elkablar får under inga omständigheter användas.

Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen.

Farliga ämnen

Hos BAS-U finns en pärm med säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen, som användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämna

säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen.

Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas.

Bilparkering

Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats.

Under-/sidoentreprenör

Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler.

Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålls.

Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med BAS-U.

Beredskap vid olycka

Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på arbetsplatsen och finns anslagen/utdelad.

Övrigt

- Tidpunkter då arbete inte får pågå
- Inskränkningar i vissa typer av arbete (t ex bullerstörande)
- Områden/ytor/lokaler som får/inte får användas
- Anvisningar om transportleder, lagringsplatser uppställning av bodar mm
- Regler för inpassering/anmälan vid arbete vid industrier
- Budning där tid anges för arbetets planerade start (och slutdatum) anges
-
-

Risköversikt

Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma	Nej	Ja
1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.		
2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.		
3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.		
4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.		
5. Arbete i närheten av högspänningsledning.		
6. Arbete med risk för drunkning.		
7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.		
8. Undervattensarbete med dykarutrustning.		
9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.		
10. Arbete vid vilket sprängämnen används.		
11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår.		
12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.		
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen		
14.		
15.		
16.		